

1	2	3	4	5	6	7	8
	101-0167	Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6x100 мм	т	0,0006	0,000258	73808,31	19,04
	101-0240	Заклепки с полукруглой головкой 4x10 мм	т	0,0003	0,000129	0,00	0,00
	101-0975	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0	т	0,004	0,00172	28564,08	49,13
	101-1133	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный	т	0,006	0,00258	23204,76	59,87
	101-1704	Войлок строительный	т	0,003	0,00129	73835,66	95,25
	405-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,0006	0,000258	0,00	0,00
	407-0001	Глина	м3	0,12	0,0516	801,49	41,36
		Итого материалов					264,65
<b>3</b>	<b>ГЭСНр61-31-1</b>	<b>Оштукатуривание поверхности дымовых труб (НР:k=0,94; 67%;СП:k=0,9; 40%)</b>	<b>100 м2 поверхн ости</b>		<b>0,0474</b>	<b>25788,71</b>	<b>1 222,38</b>
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
	1	Затраты труда рабочих ( 3,7 разр.)	Чел-час	197,1	9,34	98,45	919,77
	2	Затраты труда машинистов	Чел-час	0	0	0,00	(0,00)
		Итого трудовых ресурсов					919,77
		МЕХАНИЗМЫ					
	030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,65	0,07821	5,76	0,45
		Итого механизмов					0,45
		МАТЕРИАЛЫ					
	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1,82	0,086268	3500,00	301,94
	411-0001	Вода	м3	0,35	0,01659	13,47	0,22
		Итого материалов					302,16
<b>4</b>	<b>ГЭСНр60-16-2</b>	<b>Прочистка дымохода из кирпича вертикального (НР:k=0,94; 66%;СП:k=0,9; 50%)</b>	<b>100 м дымохо да</b>		<b>0,052</b>	<b>1203,68</b>	<b>62,59</b>
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
	1	Затраты труда рабочих ( 2,2 разр.)	Чел-час	13,86	0,72	86,05	62,02
	2	Затраты труда машинистов	Чел-час	0	0	0,00	(0,00)
		Итого трудовых ресурсов					62,02
		ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
	404-9001	Кирпич	1000 шт.	0,03	0,00156	0,00	0,00
	408-9020	Песок	м3	0,021	0,001092	358,47	0,39
		Итого основных материалов					0,39
		МАТЕРИАЛЫ					
	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	м3	0,001	0,000052	3500,00	0,18
		Итого материалов					0,18
<b>5</b>	<b>ГЭСН07-05-030-09</b>	<b>Установка плит парапета массой до 0,5 т (НР:k=0,94; 132%;СП:k=0,9; 80%)</b>	<b>100 шт. сборны х констру кций</b>		<b>0,01</b>	<b>22612,87</b>	<b>226,12</b>
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
	1	Затраты труда рабочих ( 3,6 разр.)	Чел-час	69,44	0,69	99,35	68,98
	2	Затраты труда машинистов	Чел-час	18,99	0,19	139,81	(26,55)
		Итого трудовых ресурсов					68,98
		МЕХАНИЗМЫ					
	020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	18,99	0,1899	765,53	145,37
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	21,24	0,2124	33,39	7,09
		Итого механизмов					152,46
		МАТЕРИАЛЫ					
	101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0,01	0,0001	46789,48	4,68
		Итого материалов					4,68
<b>6</b>	<b>ГЭСН11-01-011-05</b>	<b>Демонтаж - Устройство стяжек легковесных толщиной 20 мм [О.У. ГЭСН. п. 3.1.а (Кз=0,8; Кэм=0,8; Кзм=0,8; Км=0; Кзт=0,8)] (НР:k=0,94; 105%;СП:k=0,9; 60%)</b>	<b>100 м2 стяжки</b>		<b>0,03</b>	<b>5542,72</b>	<b>166,28</b>
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
	1	Затраты труда рабочих ( 2,3 разр.)	Чел-час	60,28	1,81	86,82	156,99
	2	Затраты труда машинистов	Чел-час	1,52	0,05	139,81	(6,39)
		Итого трудовых ресурсов					156,99
		МЕХАНИЗМЫ					
	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,524	0,04572	186,71	8,54
	111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	11,316	0,33948	2,21	0,75